

แบบสรุปราคา

กลุ่มงาน/งาน ทางเชื่อมหลังคา คสล.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงห้องทำงาน อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ ชั้น 5

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบางสะพาน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน		เป็นเงิน (บาท)	
1	กลุ่มงานที่ 1		1.3074		
	งานโครงสร้างวิศวกรรม	912,938.90		1,193,576.32	
	งานครุภัณฑ์	121,200.00		121,200.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,314,776.32	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,314,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นายดำรงเกียรติ เกรียงพิชิตชัย)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

.....กรรมการ

(นายเฉลิมพล วานิชยานันท์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

.....กรรมการ


(นายประสาน วงศ์เรือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม

ประมาณราคาค่าจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงห้องทำงาน อาคารผู้ช่วยนอก - อุบัติเหตุ ชั้น 5  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางสะพาน อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์  
 ประมาณราคาโดย  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/4

ป.ร. 4

ลำดับที่	รายการที่	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน					
1	งานรื้อผนังพร้อมขนย้าย งานเสา	34.00	ตร.ม.									
				2.1 งานคอนกรีต	1.00	ลบ.ม.	1,850.00	1,850.00	498.00	498.00	1,360.00	2,348.00
				- SD - 30 dia 16 มม	0.11	ตัน	22,050.00	2,425.50	3,300.00	363.00	3,300.00	2,788.50
				- SR - 24 dia 6 มม	0.015	ตัน	23,300.00	349.50	4,100.00	61.50	4,100.00	411.00
				- ลวดผูกเหล็ก	8.00	- กก.	50.00	400.00		-	400.00	400.00
				- ตะปู	8.00	กก.	50.00	400.00		-	400.00	400.00
				- ค่าแรงประกอบแบบ	12.00	ตร.ม.		-	133.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00
				- ไม้แบบ	9.80	ลบ.พ	320.00	3,136.00		-	3,136.00	3,136.00
				- ไม้ครุ่ยึดแบบ	3.00	ลบ.พ	310.00	930.00		-	930.00	930.00
				2.2 งานพิน								
				- งานคอนกรีต	11.80	ลบ.ม.	1,950.00	23,010.00	498.00	5,876.40	28,886.40	
				- SR - 24 dia 6 มม	0.25	ตัน	23,300.00	5,825.00	4,100.00	1,025.00	6,850.00	
				- ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	50.00	750.00		-	750.00	
				 ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ								
ยอดยกไป								49,855.90				


ประมาณราคาค่าจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงห้องทำงาน อาคารผู้ช่วยนอก - อุบลีเหตุ ชั้น 5  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางสะพาน อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/4

ป.ร. 4

ประมาณราคาโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการที่	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
3	ยอดยกมา 2.3 งานผนังก่ออิฐฉาบเรียบ - อิฐมอญ - ปูนก่อ - ปูนฉาบ - SR - 24 dia 6 มม - SR - 24 dia 9 มม - ตะปู + ลวด - ค่าแรงประกอบแบบ - ไม้แบบ - ไม้โครงยึดแบบ - ไม้เคล้ายึดแบบ งานประตู + หน้าต่าง - ป 1 - น 1 - กระจกติดตาย 5 มม.	11,250.00	ก้อน	2.00	22,500.00	0.50	5,625.00	28,125.00		
		90.00	ตร.ม.	120.00	10,800.00	89.00	8,010.00	18,810.00		
		180.00	ตร.ม.	120.00	21,600.00	89.00	16,020.00	37,620.00		
		0.12	ตัน	23,300.00	2,796.00	4,100.00	492.00	3,288.00		
		0.10	ตัน	22,450.00	2,245.00	4,100.00	410.00	2,655.00		
		40.00	กก.	50.00	2,000.00			2,000.00		
		7.00	ตร.ม.			133.00	931.00	931.00		
		12.00	ลบ.พ	320.00	3,840.00			3,840.00		
		4.00	ลบ.พ	310.00	1,240.00			1,240.00		
		8.00	ชุด	8,000.00	64,000.00	1,000.00	8,000.00	72,000.00		
		4.00	ชุด	6,000.00	24,000.00	500.00	2,000.00	26,000.00		
		200.00	ตร.ม.	1,400.00	280,000.00	200.00	40,000.00	320,000.00		
 <p>ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>								ยอดยกไป	566,364.90	



ประมาณราคาค่าจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงห้องทำงาน อาคารผู้ช่วยนอก - อุบลเทตซ์ ชั้น 5  
 สถานท์ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางสะพาน อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์  
 ประมาณราคาโดย  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/4

ลำดับที่	รายการที่	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ยอดยกมา งานโครงหลังคา - เหล็กกล่อง GI-100x50x3.2 มม - เหล็กตัวซี GI-125x50x15x3.2 มม - เหล็กกล่อง GI-100x50x20x3.2 มม - เหล็กกล่อง GI-75x45x2.3 มม - เหล็กแฉกเหล็กรูปพรรณ 0.04 มม พร้อมครอบข้างอุปกรณ์	113.00	ตร.ม	1,100.00	18,700.00	200.00	22,600.00	566,364.90	
		17.00	เส้น	1,232.00	14,784.00	-	-	22,600.00	18,700.00
		12.00	เส้น	850.00	25,500.00	-	-	25,500.00	14,784.00
		30.00	เส้น	650.00	3,250.00	-	-	3,250.00	25,500.00
		5.00	เส้น	250.00	35,000.00	75.00	10,500.00	45,500.00	3,250.00
		140.00	ตร.ม	250.00	28,250.00	50.00	5,650.00	33,900.00	45,500.00
5	งานฝ้าเพดาน - ฝ้าตาฉาบเรียบ - ฝ้าชายคา	113.00	ตร.ม	250.00	28,250.00	50.00	5,650.00	33,900.00	
		37.00	ตร.ม	300.00	11,100.00	100.00	3,700.00	14,800.00	
6	งานตกแต่งพื้น - พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้	113.00	ตร.ม	500.00	56,500.00	180.00	20,340.00	76,840.00	
ยอดยกไป								822,238.90	

.....ประธานกรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงห้องทำงาน อาคารผู้ช่วยนอก - อุบลราชธานี ชั้น 5  
 สถานพักก่อสร้าง โรงพยาบาลบางสะพาน อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์  
 ประมาณราคาโดย  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/4

ลำดับที่	รายการที่	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
7	ยอดยกมา งานไฟฟ้า							822,238.90			
		- โคมไฟ	12.00	โคม	1,800.00	21,600.00	200.00	2,400.00	24,000.00		
		- สวิตช์ไฟ	12.00	ตัว	110.00	1,320.00	70.00	840.00	2,160.00		
		- ปลั๊กไฟ	20.00	ตัว	110.00	2,200.00	80.00	1,600.00	3,800.00		
		- สายไฟ 2x2.5	2.00	ม้วน	2,500.00	5,000.00		-	5,000.00		
		- สายไฟ 2x1.5	2.00	ม้วน	1,750.00	3,500.00		-	3,500.00		
		- ปลั๊กโทรศัพท์	3.00	ชุด	200.00	600.00		240.00	840.00		
		- ระบบไฟฟ้าแอร์	4.00	จุด	2,500.00	10,000.00	300.00	1,200.00	11,200.00		
		8	งานทาสี								
			- สีน้ำพลาสติก	360.00	ตร.ม	50.00	18,000.00	40.00	14,400.00	32,400.00	
9	วางระบายน้ำฝนพร้อมท่อ										
	แอร์พร้อมติดตั้ง	26.00	ม.	200.00	5,200.00	100.00	2,600.00	7,800.00			
10											
		- แอร์ชนิดแขวนผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU	1.00	เครื่อง	47,000.00	47,000.00		-	47,000.00		
		- แอร์ชนิดแขวนผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๖,๐๐๐ BTU	1.00	เครื่อง	36,200.00	36,200.00		-	36,200.00		
		- แอร์ชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU	1.00	เครื่อง	21,000.00	21,000.00		-	21,000.00		
	- แอร์ชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU	1.00	เครื่อง	17,000.00	17,000.00		-	17,000.00			
	<b>รวม</b>							1,034,138.90			

.....ประธานกรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ